



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
ที่ ๙๕๙ / ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า มีความประสงค์จะดำเนินการงานปรับปรุงศาลา
ประชาคม หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองหลักพันสโมสร (ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๑) ตำบลมะเกลือเก่า ตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่ากำหนด นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อและ
ตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คือ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสุรศักดิ์ มุ่งงาม ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง เป็นประธานกรรมการ
๒. นายธนิช ภูมิสูงเนิน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ
๓. นายสมเจตน์ กมลเสถียรกุล ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน เป็นกรรมการ

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่พิจารณาราคาที่เหมาะสมของโครงการดังกล่าวข้างต้น
ผลการพิจารณาเป็นประการใดรายงานให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๒ ท้องที่ ๑๒ อำเภอพิบูลย์รักษ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๘๐,๙๗๐ บาท
๓. ลักษณะงาน : ปรับปรุงศาลาประชาคม
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๘๐,๕๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการ
- ๕.๑ สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง ป.ร.๕
- ๕.๒ รายการประมาณราคางานก่อสร้าง ป.ร.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :

๑. นายสุรศักดิ์ มุ่งงาม	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายฉนิพนธ์ ภูมิสูงเนิน	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายสมเจตน์ กมลเสถียรกุล	นายช่างเขียนแบบช่างงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
 ประเภท งานอาคาร ระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
 สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคม บ้านหนองหลักพันสมเฐร หมู่ที่ 12 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
 แบบเลขที่ อบต.มะเกลือเก่า เลขที่ /2560
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	Factor F.	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	212,299.06	1.3074	277,559.79	
2	งานครุภัณฑ์	-	1.0700	-	
3	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	-	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ภาษี 7 %
สรุปรายการ		รวมเป็นเงิน		280,559.79	
		คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง		280,500.00	
ตัวอักษร		สองแสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน			

ตามคำสั่ง อบต.มะเกลือเก่า ที่ ๑๕๑/ 25๖1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สั่ง ณ วันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 25๖1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่.....


 (นายสุรศักดิ์ มุ่งงาม)

ผอ.กองช่าง

ประธานกรรมการฯ


 (นายธนนิน กุมิสูงเนิน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการฯ


 (นายสมเจตน์ กมลเสถียรกุล)

นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

กรรมการฯ

ผู้ประมาณการ.....



(นายภัทรพล ปวีรวีรพันธ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ.....



(นายสุรศักดิ์ มุ่งงาม)

ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ ว่าที่ร้อยตรี.....


(ขวลิต ปรีดาสา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

อนุมัติ.....


(นายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

รายการประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

โครงการต่อเติม ปรับปรุงศาลาประชาคม

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคม บ้านหนองหลักพันสโมสร หมู่ที่ 12 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

ประมาณการโดย นายภัทรพล ปวีรวิราพันธ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ประมาณราคาเมื่อ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	ต่อหน่วย	(บาท)	
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม						
1.1	งานผนัง						
	- งานก่อผนังก่ออิฐมวลเบา(อิฐตัน) ครึ่งแผ่น โชว์แนว	-	ตร.ม	247.00	106.00	-	
	- งานก่อผนังอิฐบล็อก ขนาด 7 x 19 x39 ซม.	142.29	ตร.ม	104.00	80.00	26,181.36	
	- คอนกรีตเสาเอ็นและคานทับหลัง 0.10 x 0.10 ม.	92.80	ม	79.00	44.00	11,414.40	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	303.14	ตร.ม	68.00	82.00	45,471.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	30.40	ตร.ม	68.00	100.00	5,107.20	
	- งานผนังกรุแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์เซาะร่องหนา 6 มม. พร้อมโครงคร่าวเหล็ก	42.00	ตร.ม	246.00	95.00	14,322.00	
	- งานผนังกรุแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม.	32.00	ตร.ม	120.00	35.00	4,960.00	
	- งานผนังกรุแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์เซาะร่องหนา 6 มม.	-	ตร.ม	120.00	35.00	-	
1.2	งานฝ้าเพดาน						
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	-	ตร.ม	250.00	75.00	-	
	- ฝ้าเพดานแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม. ขนาด โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	-	ตร.ม	257.00	75.00	-	
1.3	งานพื้น						
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้	0.00	ตร.ม	550.00	184.00	-	
	- บัวไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1.2x10 ซม.	0.00	ม.	45.00	45.00	-	
1.4	งานประตูด - งานหน้าต่าง						
	- ป1 ประตูเหล็กม้วนบานทึบชนิดใช้มือดึง กว้าง 4.00 ม.สูง 2.4	1.00	ชุด	23,000.00	-	23,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	- ป2 ประตูไม้อัด (ยาง/ยาง) ชนิดใช้ภายนอก 0.80 ม. X 2.00 ม.	1.00	ชุด	3,270.00	428.00	3,698.00	
	- ป3 ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	1,730.00	180.00	3,820.00	
	- น1 (รายละเอียดตามแบบ อบต.มะเกลือเก่ากำหนด)	4.00	ชุด	7,300.00	-	29,200.00	รวมค่าติดตั้ง
1.5	งานสี						
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	407.54	ตร.ม	35.00	30.00	26,490.10	
	- งานทาสีน้ำยาเคลือบผิวผนังขัดมันและอิฐ โชว์แนว	-	ตร.ม	40.00	45.00	-	
	รวมยอดยกไป					193,664.06	

รายการประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

โครงการต่อเติม ปรับปรุงศาลาประชาคม

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคม บ้านหนองหลักพันสโมสร หมู่ที่ 12 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

ประมาณการโดย นายภัทรพล ปวีรวิราพันธ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ประมาณราคาเมื่อ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	ต่อหน่วย	(บาท)	
	รวมยอดยกมา					193,664.06	
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า						
-	ตู้ควบคุม	1.00	ชุด	2,780.00	400.00	3,180.00	
-	โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอดฟลูออเรสเซนต์ โคม 1x36 วัตต์	13.00	ชุด	360.00	115.00	6,175.00	
-	โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอดฟลูออเรสเซนต์ โคม 1x18 วัตต์	2.00	ชุด	315.00	115.00	860.00	
-	สวิทช์ไฟฟ้า	6.00	ชุด	60.00	80.00	840.00	
-	ปลั๊กไฟฟ้าแบบคู่ มีกราวด์	4.00	ชุด	150.00	80.00	920.00	
-	งานเดินสายไฟดวงโคม	14.00	จุด	145.00	80.00	3,150.00	
-	งานเดินสายไฟสวิทช์	6.00	จุด	145.00	80.00	1,350.00	
-	งานเดินสายไฟปลั๊ก มีกราวด์	4.00	ชุด	430.00	110.00	2,160.00	
	รวมราคางานต้นทุน(ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน)อาคาร					212,299.06	
						รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรง	212,299.06
						หรือกรณี คิดค่าแรงงานจากค่าวัสดุ คิด 25 % ของค่าวัสดุ	-
						รวมราคางานต้นทุน(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	212,299.06
						ค่า FACTOR.F = 1.3074 (ค่าต้นทุน<500,000 บาท)	65,260.73
						ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000.00
						รวมราคาค่าก่อสร้าง	280,559.79
	คิดราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน					สองแสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน	280,500.00

ตรวจสอบ.....
 (นายสุรศักดิ์ มุ่งงาม)
 ผอ.กองช่าง

ผู้ประมาณการ.....
 (นายภัทรพล ปวีรวิราพันธ์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน