



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
ที่ ๘๖๖ / ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า มีความประสงค์จะดำเนินการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยกกลางบ้าน บ้านบุตาสง หมู่ที่ ๗ (ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๑) ตำบลมะเกลือเก่า ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่ากำหนด นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คือ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสุรศักดิ์ มุ่งงาม ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง เป็นประธานกรรมการ
๒. นายธนิน ภูมิสูงเนิน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ
๓. นายสมเจตน์ กมลเสถียรกุล ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน เป็นกรรมการ

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่พิจารณาราคาที่เหมาะสมของโครงการดังกล่าวข้างต้นผลการพิจารณาเป็นประการใดรายงานให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเอกชัย พรหมพันธุ์ใจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑. ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชอยยกกลางบ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านบุตาสูง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
- ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๘๕,๐๐๐ บาท
- ๓. ลักษณะงาน : กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย ๒๕๐ ตร.ม.
- ๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการ

๕.๑ สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง ป.ร.๕

๕.๒ รายการประมาณราคางานก่อสร้าง ป.ร.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :

๑. นายสุรศักดิ์	มุ่งงาม	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายฉนิพนธ์	ภูมิสูงเนิน	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายสมเจตน์	กมลเสถียรกุล	นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ประเภท งานทาง ระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน
 สถานที่ก่อสร้าง ขอยกลางบ้าน บ้านบุตาสง หมู่ที่ 7 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
 แบบเลขที่ อ้างอิงตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	Factor F.	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)	64,822.07	1.3624	88,313.59	
3	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - เงินประกันผลงานห้ 0 % - ภาษี 7 %
สรุปรายการ		รวมเป็นเงิน		88,313.59	
		คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง		85,000.00	
ตัวอักษร		แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน			
ความยาวถนน	0.125 กม.	เฉลี่ยราคา	ตร.ม. ๕	680.00 บาท	


ตามคำสั่ง อบต.มะเกลือเก่า ที่ ๑๖/ 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สิ่ง ณ วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่.....



 (นายสุรศักดิ์ มุ่งงาม)
 ผอ.กองช่าง
 ประธานกรรมการฯ



 (นายธนนิน ภูมิสูงเนิน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 กรรมการฯ


 (นายสมเจตน์ กมลเสถียรกุล)
 นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
 กรรมการฯ

ผู้ประมาณการ.....
 (นายภัทรพล ปวีราวิราพันธ์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


 ตรวจสอบ.....
 (นายสุรศักดิ์ มุ่งงาม)
 ผอ.กองช่าง


 เห็นชอบ ว่าที่ร้อยตรี.....
 (ขวลิต ปรีดาสา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า


 อนุมัติ.....
 (นายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชอยกลางบ้าน บ้านบุตาสง หมู่ที่ 7 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ขยายผิวจราจร คสล. กว้าง 0.50 ม. ยาว 250.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 250.00 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม (รางปาชุดต่อขนาดเบา)	ตร.ม.	125.00	1.73	216.25	1.3624	2.36	294.62	
2	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
7	งานพื้นทาง(หินคลุก) หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	6.25	490.14	3,063.38	1.3624	667.77	4,173.55	
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	125.00	378.80	47,350.00	1.3624	516.08	64,509.64	คอนกรีตผสมเสร็จ
10	Expansion Joint	ม.	2.00	153.33	306.66	1.3624	208.90	417.79	
11	Contraction Joint	ม.	22.00	101.74	2,238.28	1.3624	138.61	3,049.43	
12	Longitudinal Joint	ม.	250.00	46.59	11,647.50	1.3624	63.47	15,868.55	
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				64,822.07			88,313.58	
									ป้ายโครงการ 1 ป้าย
									เป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น
									คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 64,822.07

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

ผู้ประมาณราคา นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายภัทรพล ปวีร์วิราพันธ์)

ผู้ตรวจสอบ ผอ.กองช่าง

(นายสุรศักดิ์ มุ่งงาม)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรศักดิ์ มุ่งงาม)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนิน ภูมิสูงเนิน)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมเจตน์ กมลเสถียรกุล)